www.fercaingenieria.es

FERCA – Construções Racionalizadas
e Estruturas, Lisboa, S.A.
www.fercaingenieria.es
Alameda dos Oceanos nº 61, 3.1
1990-208 Lisboa, Portugal

T. (+351) 217 815 580
M. ferca@ferca.pt

Losa 0.440m a 0.760m

Espesor de la losa (h)	[mm]	440	450	460	480	500	520	550	560	600	620	650	700	760
Módulo Cobiax CLS		**CLS-P-310**	**CLS-P-310**	**CLS-P-330**	**CLS-P-350**	**CLS-P-350**	**CLS-P-390**	**CLS-P-410**	**CLS-P-410**	**CLS-P-410**	**CLS-P-470**	**CLS-P-470**	**CLS-P-530**	**CLS-P-590**
Reducción de Carga	[kN/m²]	-3.59	-3.59	-3.87	-4.13	-4.13	-4.38	-4.80	-4.80	-4.80	-5.47	-5.47	-5.98	-6.49
Factor de Corrección de Inercia	[-]	0.85	0.87	0.85	0.84	0.86	0.82	0.83	0.84	0.87	0.81	0.84	0.81	0.81
Factor de Reducción al Corte	[-]	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.36	0.35
Altura del Soporte (A)	[mm]	310	310	330	350	350	390	410	410	410	470	470	530	590
Altura del Vacío (B)	[mm]	280	280	300	320	320	360	380	380	380	440	440	500	560
Nº de Vacíos	[un/m²]	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78
Volumen del Vacío	[m³/m²]	0.144	0.144	0.155	0.165	0.165	0.175	0.192	0.192	0.144	0.219	0.144	0.239	0.259
Reducción de CO_2	[ton/m²]	0.030	0.030	0.032	0.035	0.035	0.037	0.040	0.040	0.030	0.046	0.030	0.500	0.054
Separación entre Módulos (C)	[mm]	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600

Leyenda:

